
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Sulistrowice
ADRES INWESTYCJI : Sulistrowice - dz. nr 183 AM-1 obręb Sulistrowice
INWESTOR : Gmina Sobótka
ADRES INWESTORA : 55-050 Sobótka , Rynek 1
BRANŻA : budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Zbrojewicz
DATA OPRACOWANIA : 16-02-2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16-02-2016

Data zatwierdzenia

Przedmiotem kosztorysu jest zagospodarowanie miejsca rekreacji. Przewidziano chodniki z kostki betonowej na podbudowie z tłuźnia kamiennego i oporniki 20x6 cm na ławie betonowej.

Wiesław Zbrojewicz

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45112723-9	Sulistrowice dz.nr 183 AM-1 obręb Sulistrowice			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm poz.5	m ² m ²	69,900	
				RAZEM	69,900
2 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - B15 <pod obrzeża betonowe>[0,21*0,10+0,10*0,1]*[poz.3]	m ³ m ³	1,345	
				RAZEM	1,345
3 d.1	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową <pod wiatą>12,20*2+4,50*2 <dookoła chaty>[6,0+4,0]	m m m	33,400 10,000	
				RAZEM	43,400
4 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - kliniec kamienny 4-31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.5	m ² m ²	69,900	
				RAZEM	69,900
5 d.1	KNR 0-11 0320-03	Chodniki z kostki betonowej szarej grubości 60 mm typu Holand na podsypce z miazgi kamiennego grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem <dookoła podestu drewnianego>0,6*3*9,80 <pod wiatą>12,20*4,50 <dookoła chaty>1,5*[6,0+4,0]	m ² m ² m ²	54,900 15,000	
				RAZEM	69,900