

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki budowlanej w budynku Pałacu w Świątnikach
ADRES INWESTYCJI : Świątniki ul.Parkowa 6 Dz.Nr 45/1
INWESTOR : Gmina Sobótka
ADRES INWESTORA : 55-050 Sobótka Rynek 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Krzysztof Formanowski
DATA OPRACOWANIA : 10.06.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.06.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		12.098	m ²	12.098	
				RAZEM	12.098
2	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
2		Roboty montażowe stolarki budowlanej			
3	KNNR 2 d.2 1101-03	Montaż okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie wykończonych o powierzchni ponad 2,0 m2	m ²		
		12.098	m ²	12.098	
				RAZEM	12.098
4	KNR-W 2-02 d.2 2119-02 -analogia	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm - skały osadowe	m ²		
		(4.18*0.35)+(3.0*0.25)	m ²	2.213	
				RAZEM	2.213
5	KNR 4-01 d.2 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		32 * 0.35	m	11.200	
				RAZEM	11.200
6	KNNR 2 d.2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
		32 * 0.35	m ²	11.200	
				RAZEM	11.200