




Przekrój A–A




Szczegóły konstrukcyjny  
skala 1:10




Przekrój B–B



Przekrój C–C




Przekrój D–D



Objaśnienie

1	Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm Warstwa wiążąca z AC11W 50/70 gr. 4 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa łam. stab. mech. 0/63 mm gr. 20 cm Warstwa mrozochronna gr. stabilizowany cementem Rm=2.5MPa gr. 15 cm
2	Pobocze z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31.5 mm gr. 10 cm
3	Korytko ściekowe przejazdowe betonowe gr. 12–15 cm Ława betonowa C12/15 gr. 20–24 cm
4	Obrzeże betonowe 8x30x100 Ława betonowa C12/15 z oporem gr. 10 cm
5	Ziemia urodzajna – humus gr. 10 cm Nasyp z gruntu z wykopu

WYKONAWCA PROJEKTU		ZAMAWIAJĄCY	
 <b>RoadKost Jacek Kostórkiewicz</b> Projektowanie i Nadzór Inwestycji Drogowych 53-024 Wrocław   ul. Wietrzna 12e/1		Gmina Sobótka ul. Rynek 1 55-050 Sobótka	
Projektant:	mgr inż. Jacek Kostórkiewicz	Podpis:	Stadium:
Nr uprawnień:	80/DOŚ/12		P.B.
Asystent projektanta:	mgr inż. Gerard Skokowski	Podpis:	Data:
			kwiecień 2018 r.
Nazwa obiektu:		Skala:	
Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemiłowie - ETAP II (0 - 0,525 km)		1:25 1:10	
Tytuł rysunku:		Nr rysunku:	
Przekroje normalne		4	