


# Konstrukcja jezdni z uzupełnieniem podbudowy    km 0+78,90÷0+121,20

## SKALA 1:25

Ogrózenie działki nr231 AM-1 obręb Garmcarsko



Warstwa jezdni grubości 5 cm - beton asfaltowy 0/12,8 mm, asfalt D-50
Skropienie asfaltem drogowym 1 kg/m <sup>2</sup> , asfalt D-200
Warstwa górna grubości 15 cm - tłuczeń kamienny 0/31,5 mm
Istniejąca podbudowa grubości 20 ÷ 30 cm - tłuczeń kamienny niesortowany, pospółka

Warstwa jezdni grubości 5 cm - beton asfaltowy 0/12,8 mm, asfalt D-50
Skropienie asfaltem drogowym 1 kg/m <sup>2</sup> , asfalt D-200
Warstwa górna grubości 10 cm - tłuczeń kamienny 0/31,5 mm
Warstwa dolna grubości 20 cm - tłuczeń kamienny 0/63 mm
Warstwa odciążająca grubości 15 cm - piasek średnioziarnisty, pospółka

Investor:	GMINA SOBÓTKA	
Obiekt:	Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Dębowej w Garmcarsku (0,000 - 0,122 km)	SKALA 1:25
Rysunek:	Przekrój normalny - jezdnia główna ul. Dębowej z uzupełnieniem podbudowy km 0+78,90 ÷ 0+121,20	Numer rysunku 5.3
Stadium:	Projekt budowlano - wykonawczy	DATA Maj 2015 r.
Projektował:	Sprawdził:	Egzemplarz Nr
Uprawnienia:	Uprawnienia:	
Podpis:	Podpis:	

**UWAGA**  
Poszerzenie istniejącej podbudowy o dodatkową szerokość pod warstwy konstrukcyjne i uzyskanie projektowanej osi drogi.  
Poszerzenie o 0,50 m zgodnie z rysunkiem nr 4.2