


Konstrukcja jezdni z uzupełnieniem podbudowy km 0+0,00÷0+40,60

SKALA 1:25



| |
|--|
| Warstwa jezdna grubości 5 cm - beton asfaltowy 0/12,8 mm, asfalt D-50 |
| Skropienie asfalem drogowym 1 kg/m ² , asfalt D-200 |
| Warstwa górna grubości 15 cm - tłuczeń kamienny 0/31,5 mm |
| Istniejąca podbudowa grubości 20 ÷ 30 cm - tłuczeń kamienny niesortowany, pospółka |

| |
|--|
| Warstwa jezdna grubości 5 cm - beton asfaltowy 0/12,8 mm, asfalt D-50 |
| Skropienie asfalem drogowym 1 kg/m ² , asfalt D-200 |
| Warstwa górna grubości 10 cm - tłuczeń kamienny 0/31,5 mm |
| Warstwa dolna grubości 20 cm - tłuczeń kamienny 0/63 mm |
| Warstwa odsączająca grubości 15 cm - piasek średnioziarnisty, pospółka |

UWAGA
Poszerzenie istniejącej podbudowy o dodatkową szerokość pod warstwy konstrukcyjne i uzyskanie projektowanej osi drogi.
Poszerzenie o 0,50 m zgodnie z rysunkiem nr 4.2

| | | | |
|--------------|--|-----------------------------|--|
| Investor: | GMINA SOBÓTKA | | |
| Obiekt: | Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Dębowej w Garncarsku (0,000 - 0,122 km) | SKALA 1:25 | |
| Rysunek: | Przekrój normalny - jezdnia główna ul. Dębowej z uzupełnieniem podbudowy km 0+0,00÷0+40,60 | Numer rysunku 5.1 | |
| Stadium: | Projekt budowlano - wykonawczy | DATA Maj 2015 r. | |
| Projektował: | Sprawił: | Egzemplarz Nr | |
| Uprawnienia: | Uprawnienia: | | |
| Podpis: | Podpis: | | |