

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W SOBÓTCE - ETAP II

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112714-3 Roboty w zakresie kształtowania cmentarzy  
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W SOBÓTCE - ETAP Ia  
ADRES INWESTYCJI : AL.ŚW.ANNY, 55-050 SOBÓTKA  
INWESTOR : GMINA SOBÓTKA  
ADRES INWESTORA : RYNEK 1, 55-050 SOBÓTKA  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA :

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	NAWIERZCHNIE	1	3
2	OGRODZENIE Z SIATKI	4	7
3	KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA	8	9
4	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE	10	13

## KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>				
1 d.1	KNNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m <sup>2</sup>	325,00		
2 d.1	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm Łącznie 20 cm	m <sup>2</sup>	325,00		
3 d.1	KNNR 6 0202-03	Warstwa mialu kamiennego 0/5 Łączna gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	325,00		
<b>2</b>		<b>OGRODZENIE Z SIATKI</b>				
4 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów żelbetowych	t	1,50		
5 d.2	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0.3x1,10m	m	55,00		
6 d.2	KNR 2-02 1803-02	Ogrodzenie z siatki o wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o śr. 76/3.5 mm o rozstawie 2.5 m obsadzonych w gotowym cokole	m	55,00		
7 d.2	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m	147,00		
<b>3</b>		<b>KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA</b>				
8 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa C8/10 z oporem	m <sup>3</sup>	10,29		
9 d.3	KNNR 6 0402-05	Obrzeża kamienne 8x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	256,80		
<b>4</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>				
10 d.4	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0,38		
11 d.4	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	1165,00		
12 d.4	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Do łącznej średniej gr. 45 cm Krotność = 6	m <sup>2</sup>	325,00		
13 d.4	KNR-W 2-01 0201-14 z.sz. 2. 3.2 9903-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	272,25		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 3	NAWIERZCHNIE					
2	4 - 7	OGRODZENIE Z SIATKI					
3	8 - 9	KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA					
4	10 - 13	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>			
1 d.1	KNNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m <sup>2</sup>		
		325	m <sup>2</sup>	325,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>325,00</b>
2 d.1	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		Łącznie 20 cm	m <sup>2</sup>	325,00	
		325		<b>RAZEM</b>	<b>325,00</b>
3 d.1	KNNR 6 0202-03	Warstwa mialu kamiennego 0/5	m <sup>2</sup>		
		Łączna gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	325,00	
		325		<b>RAZEM</b>	<b>325,00</b>
<b>2</b>		<b>OGRODZENIE Z SIATKI</b>			
4 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów żelbetowych	t		
		1,5	t	1,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,50</b>
5 d.2	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0.3x1,10m	m		
		55	m	55,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,00</b>
6 d.2	KNR 2-02 1803-02	Ogrodzenie z siatki o wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o śr. 76/3.5 mm	m		
		o rozstawie 2.5 m obsadzonych w gotowym cokole	m	55,00	
		55		<b>RAZEM</b>	<b>55,00</b>
7 d.2	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o roz-	m		
		stawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m	147,00	
		147		<b>RAZEM</b>	<b>147,00</b>
<b>3</b>		<b>KRAWEŹNIKI I OBRZEŻA</b>			
8 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa C8/10 z oporem	m <sup>3</sup>		
		4,71*256,8/117,60	m <sup>3</sup>	10,29	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,29</b>
9 d.3	KNNR 6 0402-05	Obrzeża kamienne 8x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		256,8	m	256,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>256,80</b>
<b>4</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>			
10 d.4	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		0,38	ha	0,38	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,38</b>
11 d.4	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spy-	m <sup>2</sup>		
		charek	m <sup>2</sup>	840,00	
		840	m <sup>2</sup>	325,00	
		325		<b>RAZEM</b>	<b>1165,00</b>
12 d.4	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za	m <sup>2</sup>		
		każde dalsze 5 cm grubości	m <sup>2</sup>	325,00	
		Do łącznej średniej gr. 45 cm		<b>RAZEM</b>	<b>325,00</b>
		Krotność = 6			
		325			
13 d.4	KNR-W 2-01 0201-14 z.sz. 2.3.2 9903-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 1.20	m <sup>3</sup>		
		m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na	m <sup>3</sup>	272,25	
		odległość do 1 km		<b>RAZEM</b>	<b>272,25</b>
		272,25			