
Oznaczenia:
- Słup oświetleniowy US-9 F OC (h=9m) z oprawą typu ELUMINA 1 LED 55W/4000K, kąt odchylenia 15°), tabliczka LXTW1-I-66A, fundament LXF120, oprawa Jet 70W.
- kabel energetyczny YAKY 4x25
- kabel w rurze osłonowej SRS110
UWAGI:
1. Kable układać zgodnie z normą PN-76/E-05125 na głębokości 70cm
2. Pod drogami kabel układać w rurze osłonowej SRS110 na głębokości 1m
3. Na całej trasie kabel układać w odległości 0,3m od asfaltu
4. Na skrzyżowaniach kable układać w rurze osłonowej Ø50, 1-3m
5. Do opraw w słupach stosować przewód 3x1Y14
6. Na całej długości trasy, na dnie wykopu ułożyć bednarkę ocynkowaną 25x4, którą wprowadzać na zaciski PEN w słupach
Szafka oświetlenia ulicznego SOP-3 (w obudowie OPS8,3FD)
Szafka ZK-1a-1P-S ujęcia z odrębnym projekcie
Granice działek nr. 872-tr. 135, 447/1, 121, 154, 1941/1, 185, 123, 144/3, 6, 7, zostały wkreślone na podstawie mapy Ewidencji Gruntów i Budynków
STAROSTA POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Powiatowy Zakład Ewidencji Gruntów we Wrocławiu
W obrębie oznaczonym linią przerywaną dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej.
Dokumenty, z pomiaru uzupełniającego przyjęto do zasobu powiatowego w dniu ... 31.01.2012 r.
Mapa zasadnicza nadaje się do celów projektowych
Projektowane obiekty budowlane wymagające inwentaryzacji powykonawczej przez geodetę uprawnionego należy wykonać w układzie współrzędnych 1965
Wrocław ... 31.01.2012 r. (data)
P.H.U. "KAZDRO"
PRACOWNIA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA
Maciej Zawistski
55-100 Trzebnica, ul. H. Pobożnego 28/6
tel. kom. 601 20 30 40, 601 20 30 50
NIP: 914-175-88-65 REGON 930116228
PZK we Wrocławiu, dn. 30-01-2012
sporządził: Marcin Adamczarek
woj. dolnośląskie
powiat wrocławski
gm. Sobótka
obr. MIROSŁAWICE
dz. /zgodnie z zakresem/
Nr sekcji:
462.241.201.202
462.242.153;154
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
wykonana przez:
P.H.U."KAZDRO"
PRACOWNIA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA
Maciej Zawistski
na podstawie mapy zasadniczej oraz wymiarów inwentaryzacyjnych dokonanych terenowo w PZK we Wrocławiu pod nr:
DZ.20939/2011
PB
Data: 01.2009
Imię Nazwisko: Bogusław Samorej / Anna Adamska
Nr uprawnień: 116/73/Wm / 385/82/WBP
Podpis
PHU RODOS mgr inż. Anna Adamska
ul. Pawła Włodkowica 1, 50-428 Wrocław
tel. / fax: (071) 345-54-64
Inwestor - Gmina Sobótka
Rynek 1, 58-160 Sobótka
PROJEKTOWAŁ:
SPRAWDZIŁ:
TEMAT: Projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirosławice, ul. Południowa
OBIEKT: Ul. Południowa, Mirosławice, gmina Sobótka
RYSUNEK: Plan oświetlenia ulicy
Rys. 1
Skala 1:500