


Konstrukcja jezdni

Skala 1 : 25

ul. Św. Jakuba km 0+000 ÷ 0+249,53



Uwaga

b - szerokość jezdni wg opisu technicznego
oraz mapy zagospodarowania terenu - rys. nr 4.3.

Warstwa jezdni o grubości 5 cm - mieszanka grysowo-mastykowa SMA

Skropienie asfaltem drogowym w ilości 1.0 kg/m² - asfalt drogowy D-200 lub emulsja asfaltowa

Istniejąca podbudowa z tłucznia kamiennego oczyszczona po
wykonaniu frezowania dotychczasowej nawierzchni asfaltowej

Pobocze o szerokości 0,75 m z gruntu miejscowego pochodzącego
z profilowania, zagęszczone mechanicznie

Inwestor	GMINA SOBÓTKA	
Obiekt:	Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka	Skala 1 : 200
Rysunek	Konstrukcja jezdni – ul. Św. Jakuba	Numer rysunku 6.5
Stadium	Projekt budowlany i wykonawczy	
Opracował	Sprawdził	Egzemplarz nr
Uprawnienia	Uprawnienia	
Podpis	Podpis	