

Sobótka: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Garncarsko

Numer ogłoszenia: 179824 - 2012; data zamieszczenia: 30.05.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 133364 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045, faks 071 3162123.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Garncarsko.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zadanie pt. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Garncarsko. Inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości Garncarsko w gminie Sobótka w powiecie Wrocławskim. Jest to teren falisty o wysokościach 160-170 m npm, opadający generalnie w kierunku rzeki Czarna Woda. Miejscowość liczy ogółem ca 250 mieszkańców. Włączenie projektowanej kanalizacji do pompowni P3 przy rzece Czarna Woda, w miejscowości Sobótka -Strzeblów. Projektowana sieć kanalizacyjna w związku z jej usytuowaniem obejmuje 4 zlewnie kolektorów KS. Całkowita długość projektowanej sieci kanalizacyjnej wynosi: kanałów grawitacyjnych DN200 L = 2109,2 m; kanałów bocznych DN 150 L=354,3 m; rurociągów tłocznych Dz 90 i 63 PE-HD L = 886,7 m. Kanalizację zaprojektowano na głębokości od 1,2 m pod terenem do głębokości 4,0 m pod terenem. Ilość projektowanych przyłączy - 67 sztuk. Zakończone one będą studzienką D425 w granicach pasa drogowego przed poszczególnymi posesjami. Kanały główne zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych kielichowych o średnicy DN 200 SN 8 wzdłuż dróg w poboczach wzdłuż pasa zabudowy. Kanały boczne zaprojektowano z rur PVC o średnicy DN 150 SN 8, od granicy działki do kolektora głównego. Kanalizacja tłoczna wykonana będzie z rur z polietylenu PE 100 zgrzewanych doczołowo, o średnicach Dz 90 PE-HD i Dz 63 PE-HD Sieć kanalizacyjna wyposażona jest w 5 pompowni ścieków, tj.: - pompownie P 4,5,6 i 7 wykonane w prefabrykowanej komorze z polimerobetonu o średnicy 1200 mm., wyposażone w dwie pompy (1 pracująca + 1 rezerwowa); - pompownia P8 w studni z polimerobetonu o średnicy 800 mm ,wyposażona w jedną pompę. Zasilanie pompowni z szafek ZK zlokalizowanych na granicach działek wg. warunków ZE. Teren wokół pompowni utwardzony nawierzchnią z kostki brukowej. Ponadto sieć wyposażona jest w studzienki rewizyjne, połączeniowe, inspekcyjne i końcowe na przykanalich. Studnie rewizyjne i połączeniowe wykonane z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych o średnicy 1000mm. Studzienki inspekcyjne i końcowe małowgabarytowe z tworzywa sztucznego o średnicy 425mm., wyposażone w kinetę PP. Po wykonaniu sieci kanalizacji należy wykonać odbudowę nawierzchni dróg i placów jako nawierzchnie dwuwarstwowe (warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu = 4cm. i warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu = 3cm.) na podbudowie tłoczniowej. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w przedmiarze robót stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.23.13.00-8, 45.23.32.50-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Zadanie dofinansowane w ramach Programu, oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe HEMIZ Sp. z o.o., ul. Kościuszki 6, 59-230 Prochowice,
kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2137703,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 1099522,69

Oferta z najniższą ceną: 1099522,69 / **Oferta z najwyższą ceną:** 1922134,97

Waluta: PLN.