

KOSZTORYS PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przedszkola
ADRES INWESTYCJI : Sobótka ul. Świdnicka 49
INWESTOR : Gmina Sobótka
ADRES INWESTORA : 55-050 Sobótka ul. Rynek 1
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Palewicz zam. al.Matejki 26/9 , 50-333 Wrocław
DATA OPRACOWANIA : 27.02.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.02.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przedszkole Sobotka Świdnicka 49					
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych	szt.		
		58.0	szt.	58.000	
				RAZEM	58.000
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników - parapety wewnętrzne	m		
		68.4	m	68.400	
				RAZEM	68.400
3	KNR 4-01 0354-11	Jw. lecz zewnętrzne	m		
		68.4	m	68.400	
				RAZEM	68.400
4	KNR 0-19 1023-07	Dostaw i montaż okien z PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych wraz z obróbką osadzeniem - okna o pow. do 1,5 m2. - 1,97 m2. (2 szt.)	m ²		
		1.97	m ²	1.970	
				RAZEM	1.970
5	KNR 0-19 1023-09	Dostawa i montaż okien z PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych wraz z obróbką osadzeniem - okna o pow. do 2,0 m2. - 48,60 m2. (27 szt.)	m ²		
		48.60	m ²	48.600	
				RAZEM	48.600
6	KNR 0-19 1023-10	Dostawa i montaż okien z PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych wraz z obróbką osadzeniem - okna o pow. powyżej 2,0 m2. - 60,61 m2. (29 szt.)	m ²		
		60.61	m ²	60.610	
				RAZEM	60.610
7	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm (68, 40x0,25) -	m ²		
		17.1	m ²	17.100	
				RAZEM	17.100
8	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie parapetów wewnętrznych PVC "marmurek" 26 szt. (28,55 mb.)	szt		
		58.0	szt	58.000	
				RAZEM	58.000
9	kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi wejściowych zewnętrznych drewnianych wraz z obróbką i osadzeniem - 4,10 m2. (1 szt.) - malowane fabrycznie	m ²		
		4.08	m ²	4.080	
				RAZEM	4.080
10	KNR 2-02 1505-03	Malowanie dwukrotnie ościeży okiennych i drzwiowych farbami emulsyjnymi z gruntowaniem	m ²		
		107.65	m ²	107.650	
				RAZEM	107.650
11	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		8.0	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 3			
		8.0	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000