

## KOSZTORYS PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przedszkola  
ADRES INWESTYCJI : Sobótka ul. Słoneczna 34  
INWESTOR : Gmina Sobótka  
ADRES INWESTORA : 55-050 Sobótka ul. Rynek 1  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Palewicz zam. al.Matejki 26/9 , 50-333 Wrocław  
DATA OPRACOWANIA : 27.02.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.02.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przedszkole Sobotka Słoneczna 34</b>					
1		<b>Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych	szt.		
d.1	0354-04	29.0	szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników - parapety wewnętrzne	m		
d.1	0354-11	28.55	m	28.550	
				RAZEM	28.550
3	KNR 4-01	Jw. lecz zewnętrzne	m		
d.1	0354-11	28.50	m	28.500	
				RAZEM	28.500
4	KNR 0-19	Montaż okien z PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych wraz z obróbką osadzeniem - okna o pow. do 1,5 m2. - 7,57 m2. (6 szt.)	m <sup>2</sup>		
d.1	1023-07	7.57	m <sup>2</sup>	7.570	
				RAZEM	7.570
5	KNR 0-19	Montaż okien z PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych wraz z obróbką osadzeniem - okna o pow. do 2,0 m2. - 12,60 m2. (7 szt.)	m <sup>2</sup>		
d.1	1023-09	12.60	m <sup>2</sup>	12.600	
				RAZEM	12.600
6	KNR 0-19	Montaż okien z PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych wraz z obróbką osadzeniem - okna o pow. powyżej 2,0 m2. - 44,02 m2. (15 szt.)	m <sup>2</sup>		
d.1	1023-10	44.02	m <sup>2</sup>	44.020	
				RAZEM	44.020
7	NNRNKB	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm (28, 55x0,40) - 11,42	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0541-01	11.42	m <sup>2</sup>	11.420	
				RAZEM	11.420
8	KNR 2-02	Obsadzenie parapetów wewnętrznych PVC "marmurek" 26 szt. (28,55 mb.)	szt		
d.1	0129-02	26.0	szt	26.000	
				RAZEM	26.000
9	kalkulacja	Montaż drzwi wejściowych zewnętrznych drewnianych wraz z obróbką i osadzeniem - 4,10 m2. (1 szt.) - malowane fabrycznie	m <sup>2</sup>		
d.1	własna	4.10	m <sup>2</sup>	4.100	
				RAZEM	4.100
10	KNR 2-02	Malowanie dwukrotnie ościeży okiennych i drzwiowych farbami emulsyjnymi z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-03	43.5	m <sup>2</sup>	43.500	
				RAZEM	43.500
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11	5.0	m <sup>3</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-12	Krotność = 3			
		5.0	m <sup>3</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000