

Przedmiar robót

Wymiana pokrycia dachu na budynku przedszkola

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: 55-050 Sobótka, ul. Świdnicka 49

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
1	Element			
1	wg nakładów rzeczowych			
	KNR 00-22	Krycie starych dachów papą termozgrzewalną dkd		
	0528-02-050		m2	574,00
2	wg nakładów rzeczowych			
	KNR 00-22	Obróbki kominów z papy termozgrzewalnej dkd		
	0529-06-040		m	20,00
3	wg nakładów rzeczowych			
	KNR 00-17	Wykonanie spadków ze styropianu na części dachu. /analogia do / Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowych o gr. 15cm.	m2	210,00
	2609-01-050			
4	wg nakładów rzeczowych			
	Wacetob 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome na wierzchu konstrukcji. Izolacja z płyt styropianowych .Montaż płyt styropianowych o gr. 5,0cm	m2	41,00
	0608-0101-050			
5	wg nakładów rzeczowych			
	Wacetob 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome na wierzchu konstrukcji. Montaż płyt ze styropapy gr 10 cm	m2	210,00
	0608-0101-050			
6	wg nakładów rzeczowych			
	KNR 00-17	Ocieplenie ścian metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przymocowanie płyt styropianowych za po-	szt	1 005,00
	2609-04-020			
7	wg nakładów rzeczowych			
	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku		
	0535-04-040		m	58,50
8	wg nakładów rzeczowych			
	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.	m2	42,00
	0535-07-050			
9	wg nakładów rzeczowych			
	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	4,50
	0108-09-060			
10	wg nakładów rzeczowych			
	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - krotność 3	m3	13,50
	0108-10-060			
11	wg nakładów rzeczowych			
	KNR 2-02	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm, półokrągłe o średnicy 15 cm.	m	58,50
	0508-04-040			

12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02 0510-02-040	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.	m	32,00
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02 0506-0101-050	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm.	m2	29,00
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02 0515-04-040	Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,20 mm z blachy ocynkowanej. /analogia montaż listew dociskają-	m	101,00
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01 0310-01-060	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3. Użycie zaprawy z wapna suchogaszzonego	m3	2,20
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01 0735-0301-050	Uzupełnienie tynków zwykłych kategorii II cementowo-wapiennych /wapno suchogaszzone/ na kominach ponad dachem	m2	29,00
17	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01 1204-03-050	Dwukrotne malowanie elewacji, tynków gładkich farbami emulsyjnymi	m2	29,00
18	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01 0201-10-040	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m	16,00
19	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01 0203-13-050	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego czapek kominowych	m2	4,20
20	wg nakładów rzeczowych KNR 4-03 1139-08-040	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie. Pręt w ciągu pionowym,	m	135,00
21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-03 1138-02-020	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim o podłożu z papy na drewnie lub płytach pa-	szt	120,00
22	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08 0604-03-040	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm, na dachu płaskim pokrytym papą na betonie	m	135,00
23	wg nakładów rzeczowych KNR 4-03 0711-01-020	Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny montowanej na dachu	szt	4,00
24	wg nakładów rzeczowych KNR 4-03 0711-09-020	Wymiana złączy instalacji odgromowych uniwersalnych lub krzyżowych	szt	20,00