

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	dach Sobótka				
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 10	kol.		
d.1	1611-04	m			
		4	kol.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na	szt.		
d.1	1138-03	dachu płaskim na papie na betonie	szt.		
		65		65.000	
				RAZEM	65.000
3	KNR 4-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mo-	m		
d.1	1140-07	cowanych na dachu płaskim	m		
		355		355.000	
				RAZEM	355.000
4	kal.ind.	Wykonanie nowej instalacji odgromowej	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-02	Nasady wentylacyjne blaszane o śr.wlotu do 20cm - przedłuże-	szt.		
d.1	0513-01 -	nie rur kanalizacyjnych wywiewnych	szt.		
	analogia	8		6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 4-01	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zapr.cemen-	m ³		
d.1	0311-01	towo-wapiennej o grub. 1 ceg.	m ³		
		3.75		3.750	
				RAZEM	3.750
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach	m ²		
d.1	0735-04	ponad dachem płaskim	m ²		
		35		35.000	
				RAZEM	35.000
8	KNR 4-01	Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II lub III na komi-	m ²		
d.1	0735-05	nach ponad dachem płaskim	m ²		
		37		37.000	
				RAZEM	37.000
9	KNR 4-01	Dwukrotna malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki	m ²		
d.1	1204-03	gładkie	m ²		
		72		72.000	
				RAZEM	72.000
10	KNR 2-02	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm	m ²		
d.1	0219-05	3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
11	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na	m ²		
d.1	0602-01	zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa	m ²		
		14,5		14.500	
				RAZEM	14.500
12	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na	m ²		
d.1	0602-02	zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa	m ²		
		14,5		14.500	
				RAZEM	14.500
13	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z cynku	m ²		
d.1	0507-01	72.2	m ²	72.200	
				RAZEM	72.200
14	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użyt-	m		
d.1	0535-06	ku	m		
		14.3		14.300	
				RAZEM	14.300
15	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04				

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		44.3	m	44.300	
				RAZEM	44.300
16	KNR 2-02 d.1 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm- z blachy z cynku	m		
		44.3	m	44.300	
				RAZEM	44.300
17	KNR 2-02 d.1 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr.10cm- z blachy z cynku	m		
		14.3	m	14.300	
				RAZEM	14.300
18	KNR 2-02 d.1 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - styropian na dachu	m ²		
		295	m ²	295.000	
				RAZEM	295.000
19	KNR 0-17 d.1 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - lecz styropianu do dachu	szt.		
		295*6	szt.	1770.000	
				RAZEM	1770.000
20	KNR 2-02 d.1 0407-01	Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm ² z tarcicy nasyc.	m ³ drew. m ³ drew.		
		1.1		1.100	
				RAZEM	1.100
21	KNR 0-22 d.1 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym	m ²		
		295	m ²	295.000	
				RAZEM	295.000
22	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
23	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14	m ³		
		0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800

Przedmiar robót – budynek przy ul. Strzelców 2 w Sobótce dot. zakresu robót do wykonania na tarasie od strony zachodniej.

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01	Rozbiórka cokołu z lastryka wys. – 10m			
d.1	0804-08	20,39	mb	20,39	
				Razem	20,39
2	KNR 4-01				
d.1	0681-03	Izolacja tarasu – 20,50	m ²	20,50	
				Razem	20,50
3	KNR 2-02				
d.1	1104-03	Ułożenie płytek mrozoodpornych – 24,46	m ²	24,46	
				Razem	24,46