

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.  
**"Przebudowa budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce"**

Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Ośrodek Sportu i Rekreacji przedstawia treść pytań jakie wpłynęły do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w dniu 23.03.2010 r. oraz udziela następujących odpowiedzi:

**BRANŻA SANITARNA**

Ad.1. Czy baterie umywalkowe i natryskowe mają być czasowe (uwzględnia to opis techniczny)?

**Odp. Należy zamontować zwykłe baterie.**

Ad.2. Czy rury wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji mają być z rur PEX/AL/Pex jak w przedmiarze czy jak w opisie technicznym z PP czyli polipropylenowych na zgrzewanie?

**Odp. Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wykonać z PP zgodnie z opisem.**

Ad.3. Brak w przedmiarze kabin natryskowych, ewentualnych zasłon, czy należy je doliczyć?

**Odp. W kosztorysie nie należy doliczać kabin prysznicowych ani zasłon.**

Ad. 4. Czy uchwyty dla niepełnosprawnych będą montowane na ścianie G/K, jeżeli tak powinny być specjalne stelaże pod uchwyty, czyli 4 szt (2 szt. pod umywalkę i 2 szt. pod miskę ustępową)

**Odp. Uchwyty dla niepełnosprawnych montowane są w ścianie GK; należy uwzględnić w łącznie 4 uchwyty wraz z dostawą i montażem obejmującym wszystkie niezbędne elementy. Nie należy wyceniać poz. 114 poręcz łukowa w kosztorysie branży budowlanej. Należy wycenić poręcze rehabilitacyjne zgodnie z poz. 150 i 151 w kosztorysie branży sanitarnej; kpl – oznacza 2 sztuki poręczy dla umywalki i 2szt. poręczy dla miski ustępowej.**

**BRANŻA BUDOWLANA**

Ad. 1. W dziale „Roboty rozbiórkowe” brak kosztów składowania gruzu, czy należy je doliczyć do przedmiaru.

**Odp. Należy uwzględnić w pozycji wywozu gruzu (w poz. 12 i poz.13)**

Ad. 2. W dziale „Ławy i ściany fundamentowe” brak wywiezienia i kosztów składowania ziemi. Czy należy dodatkowo wycenić te pozycje?

**Odp. Nie; ziemia będzie składowana na terenie Inwestora.**

Ad. 3. Brak osiatkowania, wypełnienia oczek zaprawą cementową i otynkowania nadproży stalowych. Proszę o dodanie tych robót do działu „Roboty murarskie”

**Odp. Osiatkowanie ujęte jest w poz. 45. Należy wycenić otynkowanie nadproży o pow. 2,3mkw.**

Ad.4. W dziale „Izolacje, docieplenie i wykończenie ścian zewnętrznych” nie ma ujętych narożników ochronnych. Czy tak ma zostać?

**Odp. Należy ująć w wycenie koszty 122mb narożników ochronnych.**